

Katowice, dnia 10.03.2017r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *modernizacja pomieszczeń III-go piętra Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku.*
Nr sprawy: ZP – 17 – 015 BN.

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ([tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami](#)), udzielam następującej odpowiedzi:

Pytanie 1) Czy wyposażenie medyczne, techniczne i umeblowanie wyszczególnione w tabeli dla III-go piętra w Opisie Technicznym, Nr Projektu P-420-1, str. 16, należy uwzględnić w cenie ofertowej. Jeżeli tak, proszę o wskazanie parametrów technicznych, opisów itp. dla wyszczególnionych materiałów. **Odp. Wyposażenie medyczne, techniczne i umeblowanie wyszczególnione w tabeli dla III-go piętra w opisie technicznym, nr projektu P-420-1, str. 16 nie należy uwzględniać w cenie ofertowej za wyjątkiem:**

- automatu myjąco-dezynfekujący z poz. T.25 który jest ujęty w przedmiarze wod - kan poz. 55,
- paneli nadłóżkowych z poz. T.29, które są ujęte w przedmiarze instalacji gazów medycznych poz. 2.

Pytanie 2) Termin płatności wynagrodzenia wskazany we wzorze umowy tj. "do 60 dni" będzie mógł ulec zmianie na "do 30 dni", czy jednak jest to ostateczna decyzja Zamawiającego. **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy.**

Pytanie 3) W SIWZ Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 31.900,00 zł natomiast w formularzu ofertowym zapisano, iż oferent wniósł wadium w kwocie 13.900,00 zł. **Odp. Zamawiający koryguje omyłkę pisarską i załącza skorygowany Załącznik nr 1. Prawidłowa wartość wniesienia żadanego wadium wynosi 31.900,00 zł PLN.**

Pytanie 4) W załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej brakuje rysunków: „E-14 Plan instalacji przeciw pożarowej piwnicy” oraz „E-16 Plan instalacji przeciw pożarowej V piętra”. Prosimy o uzupełnienie brakujących rysunków. **Odp. Instalacja przeciwpożarowa piwnicy i V piętra nie jest przedmiotem postępowania (została już wykonana). Instalację przeciw pożarową na 3 piętrze należy podłączyć do systemu sygnalizacji pożaru który obsługuje centrala POLON 4500 znajdująca się na parterze budynku-portiernia. W załączeniu rzuty powykonawcze: Rysunek E-14 i Rysunek E-16.**

Pytanie 5) Na rysunku instalacji gazów medycznych (rzut III Piętra, rys nr IS-05) zaprojektowano instalację tlenu medycznego, z którą należy się wpiąć do instalacji istniejącej, przy Klatce schodowej (nr. 3.01). Główny ciąg instalacji tlenu w korytarzu zaprojektowano średnicą fi 10, która przechodzi przez strefowy zespół kontrolny (SZIA-1) i odcinający 10 pomieszczeń. Instalacja tlenu medycznego kierowana jest do sal chorych w pomieszczeniach do paneli nadłóżkowych - średnicą fi 8. Zgodnie z normą do gazów medycznych 7396-1:2016 charakterystyki przepływu i spadku ciśnienia, po rozszerzeniu istniejącego systemu rurociągowego gazów medycznych muszą spełniać wymagania normy pkt. 7.2. Zaprojektowane średnice instalacji: tlenu są niewystarczające. Aby zapewnić odpowiednią wydajność przepływu i jak najmniejsze spadki ciśnień w instalacji należałoby zwiększyć średnice instalacji w głównym ciągu oraz w odgałęzieniach doprowadzonych do punktów poboru tlenu, będących elementem wyposażenia paneli nadłóżkowych. W związku z czym prosimy o:

- podanie średnicy istniejącej instalacji tlenu w miejscu wpięcia przy Klatce schodowej (nr. 3.01).

- potwierdzenie, że wycenę należy dokonać na wyższych średnicach tlenu, aby zapewniały odpowiednią wydajność przepływu i jak najmniejsze spadki ciśnień w instalacji.

- zamieszczenie rzutów istniejących instalacji gazów medycznych, celem zweryfikowania poprawności istniejących średnic tlenu – Jeżeli średnice istniejącej instalacji tlenu okażą się niewystarczające do zasilania oddziału, to prosimy o potwierdzenie, że należy wymienić wówczas fragment istniejącej instalacji tlenu na wyższe średnice. *Odp. Projekt opracowano w 2015r. Wykonawca powołuje się na normę z 2016r., do której należy się dostosować.*

Średnica istniejącej instalacji tlenu (pion) w miejscu wpięcia przy Klatce schodowej (nr. 3.01) wynosi fi 28 mm. Obecnie instalacja tlenowa jest doprowadzana do Odcinków na IV i V piętrze Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku, gdzie w pionie ma ona średnicę fi 28 mm, a poziomie na korytarzu odcinka IV i V ma średnicę fi 18 mm. Główna rura tlenowa jest doprowadzana z ulicy Francuskiej 20-24 do budynku przy ul. Dąbrowskiego i ma średnicę fi 35 mm. Z niej wyprowadzone są 2 rozgałęzienia: jedno na Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku średnicą fi 28 mm; drugie na Oddział Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej średnicą fi 22 mm.

Tak, wycenę należy dokonać na wyższych średnicach tlenu, tak aby zapewniały odpowiednią wydajność przepływu i jak najmniejsze spadki ciśnień w instalacji.

Zgodnie z Projektem Umowy będącym Załącznikiem nr 13 do SIWZ:

Z uwagi na ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy do sporządzenia oferty. Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

Wynagrodzenie, określone jako ryczałtowe, zgodnie z art.632 ustawy Kodeksu Cywilnego musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, w szczególności zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązującymi przepisami, Prawem Budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuką budowlaną itp., oraz należny podatek VAT, w szczególności uwzględniać koszt usunięcia wad, koszt serwisu i konserwacji instalacji i urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi, jak też koszt szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń technologicznych.

Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy bez względu na ewentualne wady, błędy i braki w dokumentacji wyszczególnionej w § 1 pkt. 2 umowy załączonej w SIWZ, możliwe do zauważenia przy dochowaniu należytej staranności z jego strony i nie będzie wnosił o dodatkowe wynagrodzenie.

Pytanie 6) Na rysunku instalacji gazów medycznych (rzut III Piętra, rys nr IS-05) znajduje się pomieszczenie nr. 3.21 (Pokój zabiegowy), do którego nie doprowadzono instalacji tlenu medycznego. Czy do pokoju zabiegowego nr. 3.21 należy doprowadzić instalację tlenu medycznego. *Odp. TAK, do pokoju zabiegowego nr 3.2.1 należy doprowadzić instalację tlenu medycznego.*

Pytanie 7) Jeżeli do pokoju zabiegowego nr. 3.21 należy doprowadzić instalację tlenu medycznego, to prosimy o potwierdzenie, że instalację tlenu należy zakończyć ściennym punktem poboru tlenu. *Odp. Tak, instalację tlenu należy zakończyć ściennym punktem poboru tlenu.*

Pytanie 8) Jeżeli do pokoju zabiegowego nr. 3.21 należy doprowadzić oprócz instalacji tlenu instalacje innych gazów: sprężonego powietrza medycznego 5 bar, próżni to prosimy o podanie:

- długości i średnic poszczególnych gazów od miejsca włączenia w istniejącą instalację gazów medycznych do pomieszczenia nr. 3.21 (pokój zabiegowy).

- w przypadku niemożności podania powyższych informacji prosimy o zamieszczenie projektu istniejącej instalacji gazów medycznych, na którym zlokalizowane będą poszczególne gazy: tlen, sprężone powietrze, próżnia, by oszacować odległość od miejsca wpięcia do pokoju zabiegowego *Odp. Nie, do pokoju zabiegowego nr. 3.21 należy doprowadzić wyłącznie instalację tlenu.*

Pytanie 9) W przedmiarze instalacji gazów medycznych w pozycji nr. 12 znajduje się: „Odtłuszczanie instalacji tlenowej”. Rury miedziane stosowane do instalacji gazów medycznych i próżni muszą spełniać wymagania normy PN-EN 13348, zgodnie z którą powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur musi być gładka i oczyszczona (pkt. 6.5 normy). Rura miedziana do instalacji gazów medycznych spełnia więc wymagania czystości już jako wyrób. Nie stosuje się takich praktyk jak „Odtłuszczanie instalacji”. Zwracamy uwagę również, że w trakcie dokonywania przeglądów technicznych używanie środków czyszczących zawierających

oleje, tłuszcze jest zabronione, ze względu na zagrożenie eksplozją. Prosimy o wykreślenie pozycji 12 z przedmiaru instalacji gazów medycznych. ***Odp. Należy wykreślić poz. 12 z przedmiaru instalacji gazów medycznych.***

Pytanie 10) Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braków w przedmiarze oraz w przypadku niewystarczających ilości w pozycjach przedmiarowych Zamawiający wyraża zgodę na modyfikowanie przedmiaru w postaci uzupełnienia braków w dziale dodatkowym danej branży. ***Odp. Zgodnie z Projektem Umowie będącym Załącznikiem nr 13 do SIWZ:***

Z uwagi na ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy do sporządzenia oferty. Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

Wynagrodzenie, określone jako ryczałtowe, zgodnie z art.632 ustawy Kodeksu Cywilnego musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, w szczególności zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązującymi przepisami, Prawem Budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuką budowlaną itp., oraz należny podatek VAT, w szczególności uwzględniać koszt usunięcia wad, koszt serwisu i konserwacji instalacji i urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi, jak też koszt szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń technologicznych.

Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy bez względu na ewentualne wady, błędy i braki w dokumentacji wyszczególnionej w § 1 pkt. 2 umowy załączonej w SIWZ, możliwe do zauważenia przy dochowaniu należytej staranności z jego strony i nie będzie wnosił o dodatkowe wynagrodzenie.

***Z upoważnienia Dyrektora
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Molek***

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

Miejscowość dnia2017r.

.....
Pieczęć firmowa wykonawcy

**OFERTA
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO
IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W KATOWICACH**

Nazwa wykonawcy

.....

Siedziba

REGON NIP

Tel. Fax e-mail

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym Tel

Osoba upoważniona do podpisania umowy :

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej**

- 1) W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie robót budowlanych na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości :

nettozł

VAT%.....zł

bruttozł

Słownie:zł

TERMIN WYKONANIA:DNI OD DATY PODPISANIA UMOWY

TERMIN WYKONANIA NALEŻY OKREŚLIĆ W DNIACH

OKRES GWARANCJI NA URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE:miesiący

od daty podpisania końcowego protokołu odbioru

- 2) Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania w zakresie roboty budowlanej polegającej na „Modernizacji pomieszczeń III-go piętra Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku” w Samodzielnym Publicznym Szpitalu im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” wykonamy w okresie dni od daty podpisania umowy.

- 3) Wadium w kwocie **31.900,00 zł** zostało wniesione :

- w pieniądzu przelewem na konto bankowe Zamawiającego*

ZP-17-015 BN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

- w siedzibie Zamawiającego (kasie) w formie gwarancji*
- 4) Na wykonane roboty budowlane udzielimy **60** (sześćdziesiąt) miesięcznej gwarancji od daty odbioru końcowego.
- 5) Oświadczamy, że:
- a) z pełną starannością zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków niniejszego zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń, zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 13 do SIWZ.
 - b) jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni,
 - c) przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami / przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia wymienione wg załączonego do oferty formularza – Załącznik Nr 9 do SIWZ.*

_____ dnia __ __ _____.2017 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* - niepotrzebne skreślić

** - wypełnia wykonawca