


Przekrój konstrukcji KW-
skala 1:20



WYKAZ STALI PROFLOWEJ KONSTRUKCYJNEJ - poz. KW-2												
ELEMENT	ILOŚĆ	POZ	NAZWA	ILOŚĆ SZTUK	Σ	DRUGOŚĆ		MASA JEDNOST	MASA 1 SZTUKI	MASA CAKOWNITA	MATERIAŁ	UWAGI
						mm	Kg/m					
Poz. KW-2 4 x 100x60x5	7	1	L 60x60x5	4	28	1380	4,57	6,17	172,75	172,75	SISS	
										172,75		

UWAG

Przebiega przez strop DZ3 lokalizować w przestrzeni pustaków i pomiędzy belkami stropu Kleina. W przypadku przebiega o wymiarze który wyklucza bezkolizyjne przejście przez strop

(w przestrzeni pustaków) wstawić wzmocnienie

Przebicie występujące w stropie Kleina wykonać na całej szerokości pomiędzy belkami

Belki zabezpieczyć ppoż. do R60 przez obudowę płytą GKFI.

Rozstaw katowników konstrukcji KW-2 dostosować do przebiecia

Przed przystąpieniem do prac należy zweryfikować przekroje belek stalowych stropu Kleina.

UWAGA:
1. Rozpatrywać łącznie z proj. Architektury, Instalacji oraz pozostałymi rys. proj. Konstrukcji

2. Przed wykonaniem elementów sprawdzić wymiary na budowie.

zastosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy.

4. Obiekt wykonać z zasadami sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm.

5. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora

meritum
meritum Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,

grupa budowlana
31-060 Kraków Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13

[illegible]

mgr inż. Andrzej Smaga	MAP/0289/PWOK.08	inm. Andrzeja Mieleckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Projekował	w spec. konstr. -bud.	PB

[illegible]

Skala:

2017

awna

dpis

mgr inż.

wisko

Opracował

Nazwa	Andrzej Kunata
Poim	
r up	
D.	06.2
	zadanie "MODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIAŁU OTOLARYNGOLOGII WRAZ Z BLOKEM OPERACYJNYM".

[illegible]

Sprawdzili	mgr inż. Marta Chowaniec	w spec. konstrukcyjnej	Dz. Bogucice-Zawodzie AR_54, 55, 56, 58, jedn. ewid. Kwiatkowskiego, ul. I. Janowska, ul. III O, ul. 800002
------------	-----------------------------	---------------------------	--

						" "					246901_1, M.Katowice
--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	----------------------

Nazwa rysunku:	Branża:	KONSTRUKCJA
----------------	---------	--------------------

Nr tys.: ..	K/05
-------------	------