

WYKAZ STALI PROFILOWEJ KONSTRUKCYJNEJ - NADPROŻA PIĘTRO

ELEMENT	ILOŚĆ	POZ.	NAZWA.	ILOŚĆ SZTUK.	Σ	DŁUGOŚĆ.	MASA JEDNOST.	MASA 1 SZTUKI.	MASA CAŁKOWITA.	MATERIAŁ.	UWAGI.
						mm	kg/m	kg	kg		
Poz. Na-3.1 2 x HEA 140	1	1	HEA 140	2	2	1350	24,70	33,35	66,69	St3S	
		2	Szpilka Ø 12	3	3	410	0,89	0,36	1,09	St3S	
Poz. Na-3.2 2 x HEA 140	1	1	HEA 140	2	2	1700	24,70	41,99	83,98	St3S	
		2	Szpilka Ø 12	3	3	410	0,89	0,36	1,09	St3S	
Poz. Na-3.3 2 x HEA 160	1	1	HEA 160	2	2	3000	30,40	91,20	182,40	St3S	
		2	Szpilka Ø 12	3	3	340	0,89	0,30	0,91	St3S	
									336,16		

UWAGI:
Nadproża stalowe opierać na poduszce betonowej gr. 10 cm.
Przebicia przez strop DZ3 i Ackermanna lokalizować w przestrzeni pustaków.
W przypadku przebicia o wymiarze który wyklucza bezkolizyjne przejście przez strop (w przestrzeni pustaków) wstawić wzmocnienie.

UWAGA:
1. Rozpatrywać łącznie z proj. Architektury, Instalacji oraz pozostałymi rys. proj. Konstrukcji.
2. Przed wykonaniem elementów sprawdzić wymiary na budowie.
3. W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy zastosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy.
4. Obiekt wykonać z zasadami sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm.
5. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizcji przez Inwestora.

meritum grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
31-060 Kraków Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13

Projektował	mgr inż. Andrzej Smaga	Pozwolenie	MAP/0289/PWOK/08 w spec. konstr. -bud.
Opracował	mgr inż. Andrzej Kumala		
Sprawdził	mgr inż. Marta Chowan		325/2002 w spec. konstrukcyjnej

Nr uprawnień

Data: 06.2017

Stadium: PB

Skala: 1:100

Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Inwestycja: Przebudowa wraz przystosowaniem do przejęcia przekazywanych budynków oddziału Otolaryngologii SPSK im. Andrzeja Mielęckiego SUM wraz z modernizacją budynku Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologii przy ulicy Francuskiej nr 6 w Katowicach na działce TAKSOWANEJ w SŁUPIE(ul.CZOŁGISTÓW,KATOWICE,DOBRAWZ Z BLOKIEM OPERACYJNYM".

Lokalizacja: Katowice, ul. Francuska, dz. nr 6, obręb 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie AR_54, 55, 56, 58, jedn. ewid. 246901_1, M.Katowice

Nazwa rysunku: RZUT I PIĘTRA

Branża: **KONSTRUKCJA**

Nr rys.: **K/03**