


		tel. 71 654 61 76 fax: (032) 266 64 61	
REAL-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Górnicka 7, 40-133 Katowice		nazwa projektu: AKTUALIZACJA PROJEKTU B.-W, PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ NA I PIĘTRZE ODDZIAŁU HEMATOLOGII I TRANSPLANTACJI SZPIKU ANEXS DO PROJEKTU P-364	
adres obiektu: ODDZIAŁ HEMATOLOGII I TRANSPLANTACJI SZPIKU W KATOWICACH UL. DĄBROWSKIEGO 15, 40-027 KATOWICE,		Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. A. MIELECKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH UL. FRANCUSKA 20-24, 40-027 KATOWICE	
skala: 1:100		projektant: inż. Zbigniew Podol nr upr. 644/71/kt	
nr rys.: E-06		nazwa rysunku: PLAN INSTALACJI DOZOROWEJ CCTV	
		data: STYCZEŃ 2018 ROK	

UWAGI:
1. W KORYTARZU PRZEWODY PROWADZIĆ W MIĘDZYSTRUPIU W KORYTKU.
2. W POMIESZCZENIACH PRZEWODY PROWADZIĆ POD TYNKIEM.
3. APARATY ŁĄCZYĆ WG SCHEMATU POKAZANEGO NA RYS. E-07



- KROSOWNICA WIZYJNA
 - PULPIT STERUJĄCY
 - kamera kopułkowa kolor DCC-600pv
 - TV LED 19" Samsung UE19D4000
 - kamera kolor stacjonarna ZC-Y41PH3
 - Pulpit sterujący krosownicą DCBD
 - Krosownica wizyjna SM164A
- Zasilacz stabilizowany AWZ500
- przewód YMDXPeK 75/1/4,8
- przewód FTP 4x2x0.5
- przewód OMV 2x0.75
- przewód YDY 3x1.5
- Fuszka łączeniowa
- Gniazdo video – cinch
- DYSKRETOR VIDEO 1/10
- ZS
- VIDEO 1/10

OZNACZENIA

