

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową modernizację Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Nr sprawy : ZP-11-060BN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2004r Nr 19, poz.177 z późn.zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

Pyt.1 W projekcie budowlano-wykonawczym w punkcie 1.9.2. jest podany wymóg odnośnie wykończenia ścian w salach operacyjnych oraz pomieszczeniu mycia lekarzy tj. system paneli ściennych ze stali nierdzewnej lub alternatywnie okładzina ścienna typu Polyclad. W związku z tym iż w dalszej części jest wymagany strop podwieszony systemowy ze stali nierdzewnej oraz drzwi ze stali nierdzewnej zastosowanie alternatywnie okładziny ściennej nie będzie współgrało z tymi elementami i efekt końcowy będzie daleki od idealnego. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego jeszcze raz o przeanalizowanie tego aspektu i wprowadzenie wymogu wykończenia ścian w podanych wyżej pomieszczeniach systemem paneli ściennych ze stali nierdzewnej. Pragniemy zauważyć, iż panele ze stali nierdzewnej charakteryzują się znacznie lepszymi parametrami techniczno-użytkowymi od okładzin typu Polyclad oraz dodatkowo oferują bardzo szeroki zakres wyboru kolorystyki z palety RAL. **Odp: Blok operacyjny oraz pomieszczenie mycia lekarzy będzie wykonany w obudowie z paneli ściennych i sufitowych ze stali nierdzewnej**

Pyt.2 Prosimy o podanie nośności stropy w pomieszczeniach gdzie mają być zamontowane sufity jednostki zasilające oraz materiałów z jakich ten strop jest wykonany. **Odp: Dla istniejącego stropu przewidziano wzmocnienia dla przeniesienia dodatkowych obciążeń od kolumn i lamp operacyjnych.**

Pyt.3 W przedmiarze na instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji widnieją wentylacje firmy Swegon znów w projekcie występują centrale VTS Clima. Biorąc pod uwagę wykonanie central wentylacyjnych w wykonaniu higienicznym proszę o sprecyzowanie producenta central, parametry central wentylacyjnych. Znacznie od siebie odbiegają i nie mogą być urządzeniami równoważnymi.

Odp: W przedmiarach wystąpił błąd w nazewnictwie do wycen proszę przyjąć parametry i typ central zgodnie z projektem nie zmieniając pozycji kosztorysowej. W opisie kosztorysu przyjąć centrale zgodnie z projektem.

Pyt.4 Proszę o potwierdzenie, że nie należy wycenić przedmiaru dotyczącego przekładki gazu ponieważ jest on ujęty w przedmiarach wodno-kanal. 3-go piętra – etap I.

Odp: Potwierdzamy

Pyt.5 Proszę o potwierdzenie, że w przedmiarach wod-kanal. pozycje „ Demontaż rurociągu z tworzyw sztucznych o średnicy 25 – 32 mm powinny być wyrażone w jednostce miary „m” a nie szt.

Odp: Potwierdzamy

Pyt.6 Proszę o potwierdzenie, że wszystkie grzejniki COSMO NOVA HV mają mieć wbudowany zawór termostatyczny 013G0360 Danfos oraz ręczny zawór odpowietrzający, ponieważ w niektórych pozycjach przedmiaru wod-kan brak dopisku „pozostały opis j.w.”

Odp: Potwierdzamy

*Z upoważnienia DYREKTORA SPSKM
Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Molek*